

施 工 条 件 明 示 書 （1／3）

(H300401適用)

工事名		泉区管内舗装補修工事6					発注課名		泉区建設部道路課				
項 目		条 件		内 容			施 工 方 法			備 考			
1 工程関係													
(1) 他工事による施工時期の調整		ある	ない										
(2) 施工時期, 施工時間による制限		ある	ない	原則として作業時間 8:30～17:00			既存道路工事の際は、道路使用許可条件厳守						
(3) 関係機関との協議の未成立		ある	ない										
(4) 他官庁等との協議結果, 特定条件の付加		ある	ない										
(5) 地下埋調査の有無, 調査期間等		ある	ない	事前調査を行い、各関係機関(水道・ガス・下水道・NTT・電力等)と協議し施行すること									
(6) 設計工程上見込んでいる休日日数等		ある	ない	標準									
2 用地関係													
(1) 未処理用地の有無, 処理見込み時期		ある	ない										
(2) 工事用地等の使用終了後における復旧内容		ある	ない										
(3) 工事用仮設道路・資機材置き場用の借地をさせる場合, その場所, 範囲, 時期, 期間, 使用条件, 復旧方法等		ある	ない										
(4) 仮設ヤードとして官有地等及び発注者が借り上げた土地を使用させる場合, その場所, 範囲, 時期, 期間, 使用条件, 復旧方法等		ある	ない										
3 公害関係													
(1) 公害防止(騒音, 振動, 粉塵等)のための, 施工方法, 建設機械・設備, 作業時間等の制限		ある	ない	施工機械は低騒音型機械を厳守し、周辺への配慮等十分注意要			隣接関係者等には工事お知らせ文書等事前に配慮し工事を円滑に行うこと						
(2) 水替・流入防止施設の有無, 内容, 期間		ある	ない										
(3) 濁水、湧水等の処理で特別の対策を必要とする場合, その内容		ある	ない										
(4) 工事施工に伴って発生する騒音, 振動, 地盤沈下等が懸念される場合の家屋等の調査方法, 範囲等		ある	ない										
(5) 排出ガス対策型建設機械の原則使用		別表－1に示す建設機械は、排出ガス対策型を使用すること。なお、排出ガス対策型建設機械の保有台数が制限されていることから、実施において当該機種の調達が困難な場合は、設計変更により排出ガス対策型以外の機種に変更することができる。											
4 安全対策関係													
(1) 交通安全施設等の指定及びその内容, 期間		ある	ない										
(2) 他施設等と近接工事での施工方法, 作業時間等の制限		ある	ない										
(3) 落石、雪崩、土砂崩落等の対策及び内容		ある	ない										
(4) 交通誘導警備員の配置及びその内容		ある	ない	現道施工に際し、交通規制等あるため、誘導員を配置する。			作業日あたり2人						
(5) 有毒ガス及び酸欠対策の有無, 内容		ある	ない										
5 工事用道路関係													
(1) 工事用資機材等の搬入経路、使用期間、使用時間帯等に制限がある場合, その経路, 期間, 時間帯等		ある	ない										
(2) 搬入路の使用当中及び使用後の処置及び内容		ある	ない										
(3) 仮道路に関する安全施設等が必要な場合, その内容, 期間		ある	ない										
(4) 仮道路の工事終了後の処置(存置又は撤去)		ある	ない										
(5) 仮道路の維持補修が必要な場合, その内容		ある	ない										
6 建設副産物対策関係				数量	処理・処分する場所		処 理 ・ 処 分 す る 方 法		距 離	受 け 入 れ 時 間		備 考	
(1) 建設発生土の処理・処分		工事間流用・残土処理		ある	ない				km			左記の処理・処分する方法は指定条件とする。 処理・処分する場所は、積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、処分先の選定にあたっては監督職員の確認を得ること。また、処理・処分に先立ち、受け入れの可否を確認すること。	
		建設発生土再生利用プラント活用		ある	ない				km				
(2) 建設発生土以外の建設副産物の処理・処分		種類	有 筋 コ ン ク リ ー ト	ある	ない		(株)リアスコン	再資源化	4.8 km				
			無 筋 コ ン ク リ ー ト	ある	ない				km				
			ア ス フ ァ ル ト 塊	ある	ない		(株)リアスコン	再資源化	3.7 km				
			建 設 発 生 木 材	ある	ない				km				
			建 設 汚 泥	ある	ない		(株)吉田レコン	再資源化	15.5 km				
			建 設 混 合 廃 棄 物	ある	ない				km				
			廃 蛍 光 管 等	ある	ない				km				
			そ の 他	ある	ない				km				
(3) 建設副産物の現場内利用又は減量化の内容		ある	ない	種類・数量									
(4) 再生材の利用		ある	ない	種類・数量	RC-40 再生密As13F 再生密As20F 再生As安定処理(20)								
(5) 他工事の建設発生土の再利用		ある	ない	発注者名		工事名		土質	数量	搬入時期			