

[様式第13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 上谷川浄化センター急速ろ過棟外耐震補強及び機械設備更新工事

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1)工場製作期間と現場施工期間にそれぞれ技術者を配置する場合、工場製作期間に配置する技術者に公告文の施工管理経験を求めますか。	1)求めません。
2)工場製作期間と現場施工期間にそれぞれ技術者を配置する場合、現場施工期間に配置する技術者は、いつまでに現在施工している工事が終了すればよろしいでしょうか。	2) 工場製作期間終了までに現在施工している工事が終了している必要があります。 工場製作期間は貴社で想定する事とし、 詳細な時期については、契約後の協議とします。
3) 特記仕様書P49 第5章複合工 §1 鋼製加工品の12,13の蓋がSSと表記されておりますが、P55 §4 覆蓋等と図面より合成木材と考えてよろしいでしょうか。	3) 特記仕様書P49 第5章複合工 §1 鋼製加工品の12,13の蓋は、ゲート架台兼蓋でSSであり、P55 §4 覆蓋等は、ゲート開口部の蓋で合成木材です。
4) 原水ポンプ基礎に関して 既設、更新後も同じ場所に共通基礎で設置されております。既存設備を生かし、ポンプ1台毎の撤去更新の場合、更新後の機械位置も既設基礎と被り一度に基礎が打設できません。ポンプ設置に合わせて、随時基礎を打ち増して行くと考えてよろしいでしょうか。	4) 質問者の見解のとおりです。
5) 給水ユニットの基礎に関して 撤去は無く新設のみ記載されていますが、更新後の機械位置が既設に比べずれております。今回は、一部既設基礎を利用して、	5) 質問者の見解のとおりです。

