

建築内外部標準仕上げは、下記を標準とする。

7-1. 建築内部標準仕上げ表（市管理諸室は下表を参考仕様とするが、プラント諸室は民間事業者の提案とする。）

No.	室名	床	巾木	壁	天井	備考
1	今泉工場事務室 若林環境事業所事務室	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
2	応接室	コンクリート金こて押さえ、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
3	大会議室および備蓄倉庫	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	・天井耐震クリップ工法 ・プロジェクター吊金物、スクリーンボックス等設置のこと ・施工型パーティション
4	小会議室、会議室兼モニタリン グルーム	フリーアクセスフロア下地、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
5	授乳及びおむつ替え室	コンクリート金こて押さえ、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
6	更衣室、修養室	コンクリート金こて押さえ、 帯電防止タイルカーペット	ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	
7	更衣・シャワー・洗濯・修養室 （シャワー室）	コンクリート金ごて押さえ、 磁器質タイル貼り	－	石膏ボード、 磁器質タイル貼り	化粧石膏ボード	
8	更衣・シャワー・洗濯・修養室 （洗濯室）	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	－	石膏ボード、 磁器質タイル貼り	化粧石膏ボード	
9	備蓄倉庫、書庫、倉庫	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	ビニル巾木	石膏ボード、 ビニルクロス	化粧石膏ボード	
10	作業室、倉庫（若林環境事務所 用）	コンクリート金ごて押さえ、 合成樹脂塗装（防水、防滑）	床立上げ	石膏ボード、 ビニルクロス	化粧石膏ボード	
11	男女トイレ・ひろびろトイレ	コンクリート金ごて押さえ、 ビニル床シート（防滑）	－	石膏ボード、 磁器質タイル貼り	化粧石膏ボード	
12	環境啓発施設	コンクリート金ごて押さえ ビニル床シート	－ ビニル巾木	石膏ボード ビニルクロス	石膏ボード、 化粧岩綿吸音板	内装仕上げは別途実施予定 壁下地は、石膏ボード下地とし、将来の仕上げ変更（不燃化粧板、 吸音パネル等）に対応可能な構成とする。 天井下地は軽量鉄骨下地とし、将来、有孔石膏ボード＋吸音材へ の変更に対応可能な構成とする。
13	その他					風除室、エントランスホール、通路等、民間事業者の提案による。

7-2. 建築外部標準仕上げ表（下表を参考仕様とするが、基本的には民間事業者の提案とする。）

棟 別 名	構 造	外 壁	屋 根	備 考
管理棟	事業者提案による ※標高 6.5m の高さまでは RC 構造とする。	事業者提案による	アスファルト防水の上、押えコンクリート	建材一体型の太陽光パネルを設える場合、以下を満足すること。 ・外壁パネルは発電設備を兼ねる建材とし、外装性能及び発電性能を満たすものとする。 ・パネル取付金物は設計風圧力に対し安全率を確保する。 ・配線貫通部は外壁防水性能を損なわない納まりとする。
工場棟	鉄筋コンクリート造又は鉄骨造 ※鉄骨造部は、対候性、耐風性、耐震性を考慮したものとする。	コンクリート打放し又は ALC 版や押出成形セメント板の上、弾性吹き付けタイル	RC 部:アスファルト防水の上、押えコンクリート S 部:ガルバリウム又はふっ素樹脂塗装鋼板折版葺き鋼板折版葺き又はシート防水	
その他		開口部建具 灰積出し場については、ステンレス製シャッタ、ステンレス製又はアルミ製ドアとし、それ以外の箇所は事業者提案とする		