

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
1	4月1日	RCボックスカルバート	B1, 800×H1, 200×L2, 000、T-25、 土被り0.05～1.0m	個	278,000	0：すべての間接工事費の対象	車上渡し	
2	4月1日	異形ネジ節棒鋼(D19用, L=2.0m)	キャップナット, 溝付アンカープレート, スペーサー含む, 防錆処理(HDZT77)	本	7,560	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
3	4月1日	異形ネジ節棒鋼(D19用, L=2.5m)	キャップナット, 溝付アンカープレート, スペーサー含む, 防錆処理(HDZT77)	本	8,180	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
4	4月1日	異形ネジ節棒鋼(D19用, L=3.0m)	キャップナット, 溝付アンカープレート, スペーサー含む, 防錆処理(HDZT77)	本	8,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
5	4月1日	回転式貫入鋼管杭	φ600×3.0m 羽根径1.5倍	本	801,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
6	4月1日	プレキャスト床版	2300×1000×150, ブレ止めインサート付き	枚	60,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
7	4月1日	プレキャスト床版	2300×1000×150, 人孔用孔Φ600	枚	78,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	鉄蓋・据付ブロッ ク・調整リング・足 掛金物は除く
8	4月1日	プレキャスト床版	2100×1000×100, ブレ止めインサート付き	枚	46,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
9	4月1日	プレキャスト床版	2100×1000×100, 人孔用孔Φ600	枚	60,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	鉄蓋・据付ブロッ ク・調整リング・足 掛金物は除く
10	4月1日	プレキャスト床版	1740×1000×150, ブレ止めインサート付き	枚	56,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
11	4月1日	プレキャスト床版	1600×1000×100, ブレ止めインサート付き	枚	34,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
12	4月1日	鋼製支承(可動側)	高力黄銅版支承 BP-A 全反力1145KN	基	2,310,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
13	4月1日	LEDランプ	水銀灯80W相当 電源装置内蔵	灯	11,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
14	4月1日	LEDランプ	水銀灯100W相当 電源装置内蔵	灯	11,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
15	4月1日	LEDランプ	水銀灯100W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	25,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
16	4月1日	LEDランプ	水銀灯100W相当 電源装置内蔵 ナトリウム色	灯	18,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
17	4月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	34,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
18	4月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む ナトリウム色	灯	34,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
19	4月1日	LEDランプ	水銀灯200W相当 垂直点灯 電源装置内蔵	灯	33,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
20	4月1日	LEDランプ	水銀灯250W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	37,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
21	4月1日	LEDランプ	水銀灯250W相当 垂直点灯 電源装置内蔵 電源装置含む	灯	40,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
22	4月1日	LEDランプ	水銀灯300W相当 水平・上向き点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	37,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
23	4月1日	LEDランプ	水銀灯300W相当 下向き点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	50,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
24	4月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 垂直点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	50,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
25	4月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 垂直点灯 電源装置別置 電源装置含む ナトリウム色	灯	50,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
26	4月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	38,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
27	4月1日	LEDランプ	水銀灯400W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む ナトリウム色	灯	38,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
28	4月1日	LEDランプ	ナトリウム灯180W相当 水平点灯 電源装置内蔵	灯	44,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
29	4月1日	LEDランプ	ナトリウム灯180W相当 水平点灯 電源装置別置 電源装置含む	灯	57,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
30	4月1日	LEDランプ	蛍光灯10W相当 電源装置内蔵	灯	2,430	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
31	4月1日	LEDランプ	蛍光灯（FML）18W相当 電源装置内蔵	灯	4,730	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
32	4月1日	LEDランプ	蛍光灯（FDL）18W相当 電源装置内蔵	灯	4,230	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
33	4月1日	LEDランプ	蛍光灯（FHT）42W相当 電源装置内蔵	灯	4,550	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
34	4月1日	LEDランプ	ミニクリプトン40W相当 電源装置内蔵	灯	2,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
35	4月1日	LEDランプ	ビーム電球60～100W相当 電源装置内蔵	灯	4,730	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
36	4月1日	LEDランプ	蛍光灯 FL15W相当 電源装置内蔵	灯	3,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
37	4月1日	LEDランプ	蛍光灯 FL20W相当 電源装置内蔵	灯	2,150	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
38	4月1日	LEDランプ	蛍光灯 FL40W相当 電源装置内蔵	灯	3,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
39	4月1日	LEDランプ	蛍光灯 FLR36W相当 電源装置内蔵	灯	3,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
40	4月1日	LEDランプ	蛍光灯 FHF32W相当 電源装置内蔵	灯	3,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
41	4月1日	LEDランプ	ツイン蛍光灯 FHP45W相当 電源装置内蔵	灯	6,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
42	4月1日	LED灯具	投光器 セラミックメタルハライド70W相当 ランプ含む	灯	27,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
43	4月1日	LED灯具	投光器 セラミックメタルハライド150W相当 ランプ含む	灯	39,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
44	4月1日	LED灯具	ダウンライト セラミックメタルハライド150W相当 ランプ含む	灯	27,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
45	4月1日	P1 橋脚水平力分担構造 (本体)	設計荷重800 kN, 移動量0mm, 溶融亜鉛メッキ他	基	484,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
46	4月1日	P1 橋脚水平力分担構造 (主桁補強)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
47	4月1日	P1 橋脚水平力分担構造 (下部工ブラケット)	SM400A他, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
48	4月1日	P 2 橋脚水平力分担構造 (本体)	設計荷重560 kN, 移動量80mm, 溶融亜鉛メッキ 他	基	402,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
49	4月1日	P 2 橋脚水平力分担構造 (主桁補強)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
50	4月1日	P 2 橋脚水平力分担構造 (下部工ブラケット)	SM400A他, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
51	4月1日	P 3 橋脚水平力分担構造 (本体)	設計荷重450 kN, 移動量80mm, 溶融亜鉛メッキ 他	基	333,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
52	4月1日	P 3 橋脚水平力分担構造 (主桁補強)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
53	4月1日	P 3 橋脚水平力分担構造 (下部工ブラケット)	SM400A他, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
54	4月1日	P 4 橋脚水平力分担構造 (本体)	設計荷重450 kN, 移動量80mm, 溶融亜鉛メッキ 他	基	333,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
55	4月1日	P 4 橋脚水平力分担構造 (主桁補強)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
56	4月1日	P 4 橋脚水平力分担構造 (下部工ブラケット)	SM400A他, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
57	4月1日	P 5 橋脚水平力分担構造 (本体)	設計荷重680 kN, 移動量0mm, 溶融亜鉛メッキ他	基	408,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
58	4月1日	P 5 橋脚水平力分担構造 (主桁補強)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
59	4月1日	P 5 橋脚水平力分担構造 (下部工ブラケット)	SM400A他, 溶融亜鉛メッキ	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
60	4月1日	P3 橋脚落橋防止装置PCケーブル (本体)	F50TD同等品以上	組	407,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	高砂橋
61	4月1日	P3 橋脚落橋防止装置 (ブラケット)	SM400A他, ボルト含む, C-5系塗装他	t	1,190,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
62	4月1日	下部工検査路本体 (P1橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	基	5,060,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
63	4月1日	下部工検査路ブラケット (P1橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	組	5,610,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
64	4月1日	下部工検査路昇降梯子 (P1橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	組	701,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
65	4月1日	下部工検査路本体 (P2橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	基	4,980,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
66	4月1日	下部工検査路ブラケット (P2橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	組	5,040,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
67	4月1日	下部工検査路昇降梯子 (P2橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	組	700,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
68	4月1日	下部工検査路本体 (P3橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	基	4,310,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
69	4月1日	下部工検査路ブラケット (P3橋脚)	アルミニウム合金材, シルバーアルマイト仕上げ, ボルト含む	組	4,110,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
70	4月1日	下部工検査路昇降梯子 (P3橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	組	709,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
71	4月1日	下部工検査路本体 (P4橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	基	4,260,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
72	4月1日	下部工検査路ブラケット (P4橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	組	4,540,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
73	4月1日	下部工検査路昇降梯子 (P4橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	組	700,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
74	4月1日	下部工検査路本体 (P5橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	基	4,320,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
75	4月1日	下部工検査路ブラケット (P5橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	組	5,000,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
76	4月1日	下部工検査路昇降梯子 (P5橋脚)	アルミニウム合金材，シルバーアルマイト仕上げ， ボルト含む	組	745,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	高砂橋
77	4月1日	下部工検査路	SM400A, SS400, STK400, 溶融亜鉛メッキ	t	1,680,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	今市橋
78	4月1日	下部工検査路 (橋脚正面部ブラケット)	SM400A, SS400, 溶融亜鉛メッキ	t	1,680,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	今市橋
79	4月1日	下部工検査路 (橋脚側面部ブラケット)	SM400A, SS400, 溶融亜鉛メッキ	t	1,680,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	今市橋

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
80	4月1日	下部工検査路 (昇降梯子・ステージ)	SM400A, SS400, STK400, SR235, 溶融亜鉛メッキ	t	1,680,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	今市橋
81	4月1日	尿素混合塩化ナトリウム水溶液	1:0.9	L	73	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
82	4月1日	橋梁点検車	BT-200	台・日	143,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	賃貸料金, レンタル業者 置場渡し・戻し 燃料費：1h/15ℓ（軽油）
83	4月1日	橋梁点検車	BT-400	台・日	554,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	賃貸料金, レンタル業者 置場渡し・戻し 燃料費：1h/29.6ℓ （軽油）
84	4月1日	橋梁点検車	MBI70	台・日	1,060,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	賃貸料金, レンタル業者 置場渡し・戻し 燃料費：1h/13ℓ（軽油）
85	4月1日	FRPタンク	円筒形20m2	基	5,000,000	0：すべての間接工事費の対象	車上渡し	
86	4月1日	FRPタンク	円筒形40m2	基	5,800,000	0：すべての間接工事費の対象	車上渡し	
87	4月1日	伸縮装置A1	鋼製 伸縮量50mmタイプ（樋付）	m	255,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	九九田橋
88	4月1日	伸縮装置A2	鋼製 伸縮量50mmタイプ（樋付）	m	255,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	九九田橋
89	4月1日	防護柵	歩行者自転車用柵兼用車両防護柵 C種、鋼製, H=0.8, 塗装仕様, アンカーボルト含む	m	89,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	九九田橋
90	4月1日	大型インクルーシブ遊具	ローラー滑り台	基	5,840,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
91	4月1日	大型インクルーシブ遊具	ユニバーサルクライマー	基	4,310,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
92	4月1日	大型インクルーシブ遊具	ワイドスライダー	基	15,800,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
93	4月1日	大型インクルーシブ遊具	ロッククライマー	基	673,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
94	4月1日	大型インクルーシブ遊具	トンネルブリッジ	基	6,310,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
95	4月1日	大型インクルーシブ遊具	スロープデッキ	基	48,500,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
96	4月1日	大型インクルーシブ遊具	ネット遊具	基	17,200,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
97	4月1日	大型遊具 (クッションマウンテン)	ゴムチップt10、カラーゴムチップt10、FRP造形アーチ	基	17,800,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
98	4月1日	大型遊具 (ドーナッツトランポリン)	耐摩耗性膜材 φ 8000	基	19,500,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	現場着価格	
99	4月1日	乳剤系木材チップ舗装 (木材チップ混合物、アスファルト乳剤（顔料：ベージュ系）)	t =50mm	m2	16,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
100	4月1日	ガーデンライト	φ 165.2 H=600 SUS	基	266,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
101	4月1日	自然石縁石埋込照明		基	195,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
102	4月1日	ゴムチップ	t=30mm, リサイクルチップ, 黒	kg	820	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
103	4月1日	ゴムチップ	t=10mm, リサイクルチップ, ブルー	kg	1,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
104	4月1日	バインダー	ウレタン樹脂, ゴムチップ舗装用	kg	1,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
105	4月1日	特殊照明灯支柱一体型（B－2）	白色LED内装	基	2,030,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
106	4月1日	シェルター	W8600×D2274.6×H3591.2	基	12,800,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
107	4月1日	ポストテンション方式PCバルブT桁	A1～A2径間 外桁 G1・G3	本	14,900,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	
108	4月1日	ポストテンション方式PCバルブT桁	A1～A2径間 中桁 G2	本	14,500,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	
109	4月1日	支承（向田橋、A1）	Mov、最大反力1035 kN	組	1,540,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
110	4月1日	支承（向田橋、A2）	FIX、最大反力1035 kN	組	2,340,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
111	4月1日	栈道橋用防護柵	C種、歩車道兼用、鋼製、3段橋梁、H=850、 塗装仕様キスラ加工含む ※アンカー含む	m	69,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号栈道橋(高畑工区)
112	4月1日	栈道橋用防護柵	C種、歩車道兼用、鋼製、3段橋梁、H=850、 塗装仕様キスラ加工含む ※アンカー含まず、防護柵のみ	m	69,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号栈道橋(高畑工区)
113	4月1日	伸縮装置	TF-100N（重量155.0kg/1.8m） ウレタンフォーム・地覆部シール工（シール材・ウレタンホーム）・ 誘導板（取付筋込み）含む	m	267,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号栈道橋(高畑工区)
114	4月1日	伸縮装置	TF-60N（重量62.5kg/1.8m） ウレタンフォーム・地覆部シール工（シール材・ウレタンホーム）・ 誘導板（取付筋込み）含む	m	172,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	4号栈道橋(高畑工区)
115	4月1日	スチール透水蓋	5-4*50*570 L=966 T-2	枚	18,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
116	4月1日	スチール透水蓋	5-6*75*570 L=983 T-14	枚	28,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
117	4月1日	鋼製溝蓋（細目）	600×620×90 T2 4点ボルト固定キャップ 共	組	48,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
118	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P1～P2径間 外桁 G1・G4(コンクリート工場塗装含む)	本	8,760,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
119	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P1～P2径間 中桁 G2・G3(コンクリート工場塗装含む)	本	8,630,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
120	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P2～P3径間 外桁 G1・G4(コンクリート工場塗装含む)	本	9,080,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
121	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P2～P3径間 中桁 G2・G3(コンクリート工場塗装含む)	本	9,060,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
122	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P3～P4径間 外桁 G1・G4(コンクリート工場塗装含む)	本	8,940,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
123	4月1日	ボ ステンション方式PC3径間連結ハ ルフ T桁	1号橋・P3～P4径間 中桁 G2・G3(コンクリート工場塗装含む)	本	8,620,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	1号橋(高畑工区)
124	4月1日	免震ゴム支承（1号橋、P1・P4）	最大反力900KN	組	11,700,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
125	4月1日	免震ゴム支承（1号橋、P2・P3）	最大反力1100KN	組	3,570,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
126	4月1日	上部工用防護柵	C種、歩車道兼用、鋼製、3段橋梁、H=850、 塗装仕様 ※アンカー含む	m	68,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
127	4月1日	高強度PC鋼より線（エポキシ樹脂被覆）	SWPR 1S21.8mm	m	2,480	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
128	4月1日	PC鋼材 定着装置	1S21.8 後付用 エポキシ樹脂塗装品	組	29,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
129	4月1日	伸縮装置(P1)	KMA-320Nタイプ 二重止水装置、アップスタント(射角用)、 地覆カバー(射角用)、除雪誘導板、遊間部型枠含む	m	1,130,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
130	4月1日	伸縮装置(P4)	KMA-320Nタイプ 二重止水装置、アップスタンド(射角用)、 地覆カバー(射角用)、除雪誘導板、遊間部型枠含む	m	1,130,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	1号橋(高畑工区)
131	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1350×3300	基	1,280,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
132	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1350×3300 横置機器ボックス1基付き	基	1,490,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
133	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1350×3300 出窓ブロック付き	基	1,490,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
134	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1350×4200 (地上機器直上2基用)	基	1,770,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
135	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×3300	基	1,520,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
136	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×5000 (地上機器直上2基用)	基	2,690,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
137	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×5000 (地上機器直上2基用) 出窓ブロック付き	基	2,900,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
138	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 900×1200×3200 (地上機器直上1基用)	基	1,100,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
139	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 900×1200×4200 (地上機器直上2基用)	基	1,290,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
140	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 900×1200×4200 横置機器ボックス2基付き	基	1,720,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
141	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 950×1500×2200	基	1,100,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	L-9 必要部材一式含む

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
142	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 950×1500×2200	基	1,110,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	L-4 必要部材一式含む
143	4月1日	特殊部（Ⅱ型）	レジンコンクリート製 950×1500×2200 ダクトブロック付き	基	1,160,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
144	4月1日	特殊部蓋（角型）	特殊部Ⅰ型1200×3300用	基	1,070,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
145	4月1日	特殊部蓋（角型）	特殊部Ⅰ型1200×4200用 （地上機器直上2基用）	基	2,150,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
146	4月1日	特殊部蓋（円形）	歩道用 Φ750	基	300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
147	4月1日	特殊部蓋（円形）	車道用 Φ750	基	330,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
148	4月1日	特殊部蓋（角型）	開口寸法500×800用	基	337,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
149	4月1日	特殊部蓋（角型）	特殊部Ⅱ型900×3200用 （地上機器直上1基用）	基	1,040,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
150	4月1日	特殊部蓋（角型）	特殊部Ⅱ型900×4200用	基	1,490,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
151	4月1日	特殊部蓋（角型）	特殊部Ⅱ型900×4200用 （地上機器直上2基用）	基	1,470,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
152	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×3300	基	1,520,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
153	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×3300 出窓ブロック付き	基	1,730,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
154	4月1日	特殊部（Ⅰ型）	レジンコンクリート製 1200×1500×3300 ダクトブロック付き	基	1,630,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
155	4月1日	特殊部（電力Ⅱ型）	レジンコンクリート製 1000×1500×2200 (地上機器直上1基用)	基	1,050,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
156	4月1日	特殊部（電力Ⅱ型）	レジンコンクリート製 1000×1500×4200 (地上機器直上2基用)	基	1,590,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
157	4月1日	通信接続枠	レジンコンクリート製 500×1050×2000	基	433,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
158	4月1日	特殊部蓋（円形）	鋳鉄丸形構造 省力蓋 Φ750 (化粧蓋タイプ)	基	300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
159	4月1日	特殊部蓋（角型）	鋼板溶接構造 省力蓋 500×800 (部分開口用)	基	300,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
160	4月1日	特殊部蓋（角型）	鋼板溶接構造 省力蓋 500×2000 (通信接続枠用)	基	499,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
161	4月1日	分岐枠蓋	L=1000用	基	265,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
162	4月1日	2連トラフ蓋	L=2000用	基	432,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
163	4月1日	3連トラフ蓋	L=3000用	基	625,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
164	4月1日	プレテンション方式PC桁	実桁長 L=10802mm JIS A 5373-2016 BS10相当 外桁(G1・G16)(コンクリート工場塗装含む)	本	1,110,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	
165	4月1日	プレテンション方式PC桁	主桁 実桁長 L=10802mm JIS A 5373-2016 BS10相当 中桁(G2～7, G10～15) (コンクリート工場塗装含む)	本	1,070,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	
166	4月1日	プレテンション方式PC桁	主桁 実桁長 L=10802mm JIS A 5373-2016 BS10相当 中桁(G8・G9)(コンクリート工場塗装含む)	本	1,070,000	1：現場管理費・一般管理費のみ対象	車上渡し	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
167	4月1日	マルチスリット側溝Ⅱ型	マルチスリット側溝Ⅱ型 300*300*2000 t-25	本	15,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
168	4月1日	マルチスリット側溝Ⅱ型	マルチスリット側溝Ⅱ型 300*400*2000 t-25	本	20,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
169	4月1日	マルチスリット側溝Ⅱ型	マルチスリット側溝Ⅱ型 300*500*2000 t-25	本	24,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
170	4月1日	マルチスリット側溝Ⅱ型	マルチスリット側溝Ⅱ型 300*600*2000 t-25	本	29,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
171	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300*1000（粗目） 基本型	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
172	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（粗目） 車両乗入	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
173	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（粗目） 切下げ型5cm	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
174	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300*1000（粗目） 車両乗入（2cm）	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
175	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300*1000（粗目） 切下げ型2cm	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
176	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（細目） 歩道乗入	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
177	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） BF型 300×1000（細目） 切下げ型2cm	枚	19,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
178	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） R-SG型 300*1000（細目） ※ グレーチング蓋（H50）含む	枚	30,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
179	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） R-SG型 300*1000（粗目） ※ グレーチング蓋（H50）含む	枚	30,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
180	4月1日	マルチスリット側溝蓋 (排水性舗装対応)	マルチスリット側溝蓋（排水性舗装対応） R-SG型 300*1000（細目） ※ グレーチング蓋（H70）含む	枚	34,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
181	4月1日	磁器質タイル（300mm角平）	磁器質タイル（300mm角平），t=20mm 小タタ仕上げ，ベージュ系（標準色）	m2	16,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
182	4月1日	磁器質タイル（300mm角平）	磁器質タイル（300mm角平），t=20mm 小タタ仕上げ，白系（特注色）	m2	21,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
183	4月1日	磁器質タイル（300mm角平）	磁器質タイル（300mm角平），t=30mm 小タタ仕上げ，ベージュ系（標準色）	m2	27,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
184	4月1日	磁器質タイル（300mm角平）	磁器質タイル（300mm角平），t=30mm 小タタ仕上げ，白系（特注色）	m2	33,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
185	4月1日	視覚障害者用舗石(300mm角平)	視覚障害者用舗石(300mm角平)，(磁器質タイル) t=20mm，小タタ仕上げ，黒系（特注色）	m2	40,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
186	4月1日	視覚障害者用舗石(300mm角平)	視覚障害者用舗石(300mm角平)，(磁器質タイル) t=30mm，小タタ仕上げ，黒系（特注色）	m2	52,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
187	4月1日	アスファルト混合物	改質Ⅱ型密粒度アスコン（13FW）	t	26,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	試験費含む
188	4月1日	施工表示プレート	ステンレス製 H=8cm W=10cm 文字数50～70	枚	4,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
189	4月1日	親子TVカメラ搭載車	2 t	台	16,900,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
190	4月1日	小型高圧洗浄機	5.8kW(8PS) 40kg/cm ² ポリタンク付き	台	1,120,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
191	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	直視側視式 大口径管	台	28,700,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格 φ800～φ2000mm
192	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ150 更生材厚 t=4.0mm	m	25,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
193	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ200 更生材厚 t=6.0mm	m	40,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
194	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ230 更生材厚 t=6.0mm	m	43,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
195	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ240 更生材厚 t=6.0mm	m	44,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
196	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ250 更生材厚 t=6.0mm	m	44,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
197	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ300 更生材厚 t=8.0mm	m	59,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
198	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ350 更生材厚 t=8.0mm	m	62,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
199	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ350 更生材厚 t=10.0mm	m	71,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
200	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ380 更生材厚 t=10.0mm	m	78,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
201	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ400 更生材厚 t=10.0mm	m	81,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
202	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ450 更生材厚 t=10.0mm	m	96,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
203	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 450 更生材厚 t=12.0mm	m	105,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
204	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 500 更生材厚 t=12.0mm	m	125,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
205	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 520 更生材厚 t=12.0mm	m	126,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
206	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 520 更生材厚 t=14.0mm	m	149,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
207	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=14.0mm	m	155,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
208	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=16.0mm	m	176,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
209	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 680 更生材厚 t=16.0mm	m	188,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FFT-S工法
210	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 450 更生材厚 t=9.0mm	m	82,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	インシチュフォーム工法
211	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 500 更生材厚 t=10.0mm	m	99,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	インシチュフォーム工法
212	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=12.0mm	m	135,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	インシチュフォーム工法
213	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	サイドライナーホース φ 150mm	m	13,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法
214	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	サイドライナーホース φ 200mm	m	18,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法
215	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	キャリブレーションホース φ 150mm	m	3,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法
216	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	キャリブレーションホース φ 200mm	m	4,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
217	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	硬化性樹脂	kg	2,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法
218	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	管口仕上材	kg	2,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	サイドライナー工法
219	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ250 更生材厚 t=5.0mm	m	48,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテムSZ工法
220	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ300 更生材厚 t=6.0mm	m	57,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	パルテムSZ工法
221	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ230 更生材厚 t=4.0mm	m	37,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
222	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ250 更生材厚 t=5.0mm	m	46,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
223	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ300 更生材厚 t=6.0mm	m	58,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
224	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ380 更生材厚 t=7.0mm	m	68,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
225	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ450 更生材厚 t=8.0mm	m	92,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
226	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ450 更生材厚 t=9.0mm	m	101,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
227	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ500 更生材厚 t=9.0mm	m	107,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
228	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ500 更生材厚 t=10.0mm	m	121,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
229	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=11.0mm	m	147,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
230	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 600 更生材厚 t=12.0mm	m	160,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
231	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 700 更生材厚 t=13.0mm	m	223,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
232	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 700 更生材厚 t=14.0mm	m	235,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナーH工法
233	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 250 更生材厚 t=5.0mm	m	49,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナー工法
234	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 300 更生材厚 t=6.0mm	m	62,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナー工法
235	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 400 更生材厚 t=8.0mm	m	88,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	アルファライナー工法
236	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 150 更生材厚 t=5.5mm	m	16,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
237	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 200 更生材厚 t=7.2mm	m	25,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
238	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 230 更生材厚 t=8.0mm	m	28,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
239	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 250 更生材厚 t=8.7mm	m	29,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
240	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 300 更生材厚 t=10.4mm	m	35,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
241	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 350 更生材厚 t=12.2mm	m	43,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
242	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 380 更生材厚 t=13.2mm	m	50,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
243	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 400 更生材厚 t=13.9mm	m	51,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	オメガライナー工法
244	4月1日	下水道更生管（自立管材料）	φ 200 更生材厚 t=7.2mm	m	23,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	EX工法
245	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 100mm t=3.0mm	m	7,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	EX工法
246	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 125mm t=3.0mm	m	10,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	EX工法
247	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=5.5mm	m	20,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	EX工法
248	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=7.2mm	m	23,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	EX工法
249	4月1日	ボイラー搭載車	2t 500kg/hr	台	8,500,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	EX工法、基礎価格
250	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 100mm t=3.5mm 自立管	m	29,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
251	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 125mm t=3.5mm 自立管	m	31,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
252	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 125mm t=4.0mm 自立管	m	31,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
253	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=4.0mm 自立管	m	34,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
254	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=4.5mm 自立管	m	34,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
255	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=5.5mm 自立管	m	41,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
256	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=6.0mm 自立管	m	41,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
257	4月1日	取付管補修機	ライニング用機器 UVトレイン付	台	12,900,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
258	4月1日	測長機	管延長測定器	台	350,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
259	4月1日	小型高压洗浄機	6kW 8PS	台	1,120,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
260	4月1日	本管テレビカメラ	小中口径	台	20,200,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
261	4月1日	小型空気圧縮機	0.75kw	台	236,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
262	4月1日	樹管口切断機	ディスクグラインダー	台	20,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
263	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ200mm-φ150mm t=2.6mm (光硬化用)	組	33,100	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
264	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ250mm-φ150mm t=3.1mm (光硬化用)	組	35,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
265	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ300mm-φ150mm t=3.9mm (光硬化用)	組	41,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
266	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ350mm-φ150mm t=4.4mm (光硬化用)	組	50,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
267	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ400mm-φ150mm t=5.2mm (光硬化用)	組	53,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
268	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ450mm-φ150mm t=5.7mm (光硬化用)	組	62,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
269	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ500mm-φ150mm t=6.5mm (光硬化用)	組	73,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
270	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 600mm-φ 150mm t=7.0mm (光硬化用)	組	97,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
271	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 700mm-φ 150mm t=9.1mm (光硬化用)	組	114,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
272	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 250mm-φ 200mm t=3.1mm (光硬化用)	組	38,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
273	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 300mm-φ 200mm t=3.9mm (光硬化用)	組	44,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
274	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 350mm-φ 200mm t=4.4mm (光硬化用)	組	53,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
275	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 400mm-φ 200mm t=5.2mm (光硬化用)	組	56,700	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
276	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 450mm-φ 200mm t=5.7mm (光硬化用)	組	65,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
277	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 500mm-φ 200mm t=6.5mm (光硬化用)	組	76,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
278	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 600mm-φ 200mm t=7.0mm (光硬化用)	組	101,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
279	4月1日	一体型補修材料（取付管接合部）	標準Ⅱ φ 700mm-φ 200mm t=9.1mm (光硬化用)	組	117,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
280	4月1日	取付管（一体型）補修機	光硬化用 本管φ 200～230	台	6,000,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
281	4月1日	取付管（一体型）補修機	光硬化用 本管φ 250～400	台	9,800,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
282	4月1日	取付管（一体型）補修機	光硬化用 本管φ 450～600	台	9,800,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
283	4月1日	送風機	φ 300mm ダクト5m付 0.75kW	台	83,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
284	4月1日	施工機替えゴム	φ 200mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	179,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
285	4月1日	施工機替えゴム	φ 250mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	205,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
286	4月1日	施工機替えゴム	φ 300mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	227,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
287	4月1日	施工機替えゴム	φ 350mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	255,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
288	4月1日	施工機替えゴム	φ 400mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	282,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
289	4月1日	施工機替えゴム	φ 450mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	321,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
290	4月1日	施工機替えゴム	φ 500mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	346,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
291	4月1日	施工機替えゴム	φ 600mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	371,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
292	4月1日	施工機替えゴム	φ 700mm（本管）－φ 150mm（取付管） 光硬化用	個	371,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
293	4月1日	施工機替えゴム	φ 250mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	218,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
294	4月1日	施工機替えゴム	φ 300mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	240,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
295	4月1日	施工機替えゴム	φ 350mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	268,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
296	4月1日	施工機替えゴム	φ 400mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	295,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
297	4月1日	施工機替えゴム	φ 450mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	334,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
298	4月1日	施工機替えゴム	φ 500mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	359,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
299	4月1日	施工機替えゴム	φ 600mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	384,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
300	4月1日	施工機替えゴム	φ 700mm（本管）－φ 200mm（取付管） 光硬化用	個	384,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
301	4月1日	内面施工車	3t 135PS	台	18,000,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法、基礎価格
302	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=4.5mm	m	32,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	HIT工法
303	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=6.0mm	m	40,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	HIT工法
304	4月1日	反転装置		台	18,000,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	HIT工法、基礎価格
305	4月1日	含浸装置		台	1,350,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	HIT工法、基礎価格
306	4月1日	含浸作業車（トラック）	2t車・98kw	台	2,790,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	HIT工法、基礎価格
307	4月1日	穿孔機車	2t車・96kw	台	25,300,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	HIT工法、基礎価格
308	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	プロファイル#79S	m	2,870	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
309	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	プロファイル#80S	m	2,170	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
310	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	プロファイル#80SW	m	2,930	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
311	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	21B	m3	273,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
312	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	35A	m3	298,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
313	4月1日	下水道更生管（複合管材料）	55A	m3	305,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
314	4月1日	支保材（円形）	4点支保（730≦更生管径<1000）	セット	140,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	SPR工法、基礎価格

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
315	4月1日	塩ビボールバルブ	塩化ビニル製 φ50 注入口及び注入用内部配管材	個	21,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
316	4月1日	塩ビボールバルブ	塩化ビニル製 φ13 注入口材	個	2,170	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
317	4月1日	塩ビボールバルブ	塩化ビニル製 φ40 注入用内部配管材	個	10,900	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
318	4月1日	カムロック	φ50（オス・メス） 注入口及び注入用内部配管材	個	9,060	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	SPR工法
319	4月1日	本管テレビカメラ	直視式押込みカメラ ケーブル長100m程度	台	6,400,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
320	4月1日	取付管テレビカメラ	直視式押込みカメラ ケーブル長40m程度	台	1,570,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
321	4月1日	穿孔機車	2t 84kW	台	20,000,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
322	4月1日	管口カメラ	カメラ方向制御器 バッテリー，GPS付	台	1,790,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
323	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	φ200mm～φ799mm 直視側視式 小中口径管 100kw	台	20,200,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
324	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	φ200mm～φ799mm 展開図化式 小中口径管 100kw	台	22,100,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
325	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	φ800mm～φ2000mm 直視側視式 大口径管 100kw	台	28,700,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
326	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	φ150mm～φ199mm 直視側視式 小中口径管 100kw	台	20,200,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
327	4月1日	本管テレビカメラ搭載車	φ 150mm～φ 199mm 展開図化式 小中口径管 100kw	台	22,100,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
328	4月1日	取付管テレビカメラ搭載車	直視式 100kw	台	14,400,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格
329	4月1日	流量計	ポータブル 水位・流量センサー データロガー付	台	2,580,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	基礎価格 ※機器設定等ソフト、PC接続ケーブル含
330	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚30mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	3,340	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
331	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚40mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：カラー印刷 90%：10%	冊	4,140	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
332	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚50mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	4,970	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
333	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚60mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	5,730	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
334	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚70mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	6,630	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
335	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚80mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	7,450	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
336	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚90mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	8,270	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
337	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚100mm 上質紙70kg相当 モノクロ印刷：90%，カラー印刷：10%	冊	9,080	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
338	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚30mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	8,640	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
339	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚40mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	11,200	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
340	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚50mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	13,800	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
341	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚60mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	16,300	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
342	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚70mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	19,000	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
343	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚80mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	21,600	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
344	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚90mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	24,200	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
345	4月1日	印刷製本費	A4両開きパイプ式ファイルとじ厚100mm 上質紙70kg相当 カラー印刷：100%	冊	26,800	その他	現場着価格	設計業務の電子納品 作成費と同様
346	4月1日	陶管変換継手	呼び径 φ 1 5 0	本	3,840	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
347	4月1日	陶管変換継手	呼び径 φ 2 0 0	本	5,530	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	
348	4月1日	特殊工法用調整リング	t=30mm	個	6,600	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
349	4月1日	特殊工法用調整リング	t=50mm	個	5,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
350	4月1日	特殊工法用調整リング	t=100mm	個	9,800	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
351	4月1日	特殊工法用調整リング	t=150mm	個	14,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
352	4月1日	特殊工法用エポキシ樹脂モルタル	ESコンクリート	kg	420	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
353	4月1日	特殊工法用樹脂モルタル基材	ESプライマー	kg	3,500	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
354	4月1日	カッター車	4t 210PS	台	8,030,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	エポ工法、基礎価格
355	4月1日	作業車	3t 150PS	台	16,400,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	エポ工法、基礎価格
356	4月1日	駆動装置		台	26,000,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	エポ工法、基礎価格
357	4月1日	搭載機器		台	7,310,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	エポ工法、基礎価格
358	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ 1000	個	1,800,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
359	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ 1073	個	1,910,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
360	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ 1150	個	1,980,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
361	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ 1220	個	2,070,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
362	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ 1000	回	990,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
363	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1073	回	1,030,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
364	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1150	回	1,040,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
365	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1220	回	1,100,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	エポ工法
366	4月1日	特殊工法用エポキシ樹脂モルタル	Gコンクリート	kg	345	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
367	4月1日	特殊工法用樹脂モルタル基材	Gコンクリート用樹脂プライマー	kg	2,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
368	4月1日	駆動装置	0.5 t	台	6,060,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	G-GRIP, 基礎価格
369	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ1000	個	1,650,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
370	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ1073	個	1,760,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
371	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ1150	個	1,830,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
372	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ1220	個	1,920,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
373	4月1日	特殊工法用カッターチューブ	カッター径 φ1380	個	2,340,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
374	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1000	回	870,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
375	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1073	回	910,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
376	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1150	回	925,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
377	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1220	回	970,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP
378	4月1日	特殊工法用ビット	カッター径 φ1380	回	1,120,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	G-GRIP

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
379	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×1000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	1,950,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：539 k g
380	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×1500用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	2,600,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：737 k g
381	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×2000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	3,230,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：983 k g
382	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×2500用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	3,870,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：1181 k g
383	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×3000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	4,500,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：1379 k g
384	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	1000×1000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	2,320,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：703 k g
385	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	1000×1500用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	3,090,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：938 k g
386	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	1000×2000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	3,850,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：1157 k g
387	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	1000×2500用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	4,610,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：1326 k g

令和7年度 その他の単価（各工事用の特別調査単価）

No.	適用	名称	規格	単位	単価 (単位：円)	管理費区分	運搬費	備考
388	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	1000×3000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	5,240,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：1561 k g
389	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	2100×4000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 車道用	組	13,900,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：2122 k g
390	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×1000用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 歩道用	組	1,300,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：357 k g
391	4月1日	伏越用大型連結鉄蓋	750×1500用 転落防止網付 蓋FCD700、受枠FCD600 歩道用	組	1,730,000	5：一般管理費のみ対象	現場着価格	【据付雑材料を含む】 参考重量：501 k g
392	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=3.0mm	m	21,300	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	HIT工法
393	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=3.2mm	m	30,000	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	HIT工法
394	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 150mm t=3.0mm（二層構造管）	m	23,200	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
395	4月1日	下水道更生管（取付管材料）	φ 200mm t=3.5mm（二層構造管）	m	32,400	0：すべての間接工事費の対象	現場着価格	FRP工法
396	4月1日	削孔機	本管内取付管口用	台	14,300,000	0：すべての間接工事費の対象	その他	FRP工法，基礎価格