

[様式第 13号]

[特例政令適用一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 第 2 霞目雨水幹線工事 1

質 問 事 項	整理番号
	回 答
1. 工事発生土運搬場所、および運搬ルート の想定をご教示ください	建設発生土の搬出場所を指定していない ため、標準運搬距離（17km）を暫定計上し ております。 なお、簡易な施工計画のテーマ②の細目① は、運行上の安全管理に関する体制・手順 について、簡潔に記載して下さい。
2. 送排泥管が径 200mmと径 150mmであ りますが、送排泥ポンプが 150 型と 100 型になっております。これは、計算によ り求められた管径とポンプ規格でし ょうか。ご教示願います。	計算により求めた管径とポンプ規格を計上し ております。
3. 代価表 B-13 発進立坑の切梁腹起設置工 と撤去工が 69.14 t と同じ数量になっ ており、1 段～6 段目までの総数量だと思 われますが、特記仕様書 P6 には 1 段～ 4 段目は別工事で引き続き使用すると記 載してあります。また、仮設鋼材運搬費 も全数量往復運搬になっております。 設計書どおりの工事費算出でよろしい でしょうか。	1 段目～4 段目の切梁腹起は、別工事で引き 続き使用した後に、本工事にてすべて撤去 を予定しております。 設計書のとおり、積算願います。
4. 代価表 B-13 発進立坑の切梁腹起賃料は、 特記仕様書 P6 に記載どおり、1 段～4 段 目については設置日から完成期日までの	切梁腹起賃料期間は、1 段目～4 段目につい ては設置日から完成期日（工期）まで、5 段 目・6 段目については設置日から撤去日まで

[様式第 1 3 号]

<p>賃料（損料のみで修理費含まず）、5 段、6 段目については設置日から撤去日までの賃料（損料および修理費）を計上するものとして考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>を計上しております。また、1 現場当たりの修理費及び損耗費については、1 段目～6 段目まで含まれております。</p>
<p>5. 代価表 B-17 到達立坑の切梁腹起設置工と撤去工が 58.89 t と同じ数量になっており、1 段～4 段目までの総数量だと思われませんが、特記仕様書 P6 には 1 段～3 段目は別工事で引き続き使用すると記載してあります。また、仮設鋼材運搬費も全数量往復運搬になっております。設計書どおりの工事費算出でよろしいでしょうか。</p>	<p>1 段目～3 段目の切梁腹起は、別工事で引き続き使用した後に、本工事にてすべて撤去を予定しております。設計書のとおり、積算願います。</p>
<p>6. 代価表 B-17 到達立坑の切梁腹起賃料は、特記仕様書 P6 に記載どおり、1 段～3 段目については設置日から完成期日までの賃料（損料のみで修理費含まず）、4 段目については設置日から撤去日までの賃料（損料および修理費）を計上するものとして考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>切梁腹起賃料期間は、1 段目～3 段目については設置日から完成期日（工期）まで、4 段目については設置日から撤去日までを計上しております。また、1 現場当たりの修理費及び損耗費については、1 段目～4 段目まで含まれております。</p>
<p></p>	<p></p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。