

〔様式第13号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

質 問 事 項	整理番号 130510122 回 答
1.(A-1)	
地盤の平板載荷試験に於きまして試験箇所と試験回数を御指示願います。	平板載荷試験の試験箇所は1か所とし、位置については、工事着手後、協議により決めることとします。
2.(A-144)	
今回、プール(a棟)に於きまして耐火材吹付けがございましてが所要性能は1時間耐火と考えて宜しいでしょうか。	耐火吹付け材は1時間の耐火性能とします。
3.(A-92)	
建具表に於きましてSP-6・SP-7・SP-8が今回、スチールパーテーションと明記がございましてが鋼製軽量建具と思われまして。御確認願います。	標記上教室等出入口戸の引き戸をSPとしておりますが、建具種別上は鋼製建具となります。
4.(A-4)	
今回工事で使用致します押出法ポリスチレンフォームに於きまして特記仕様書ですと2種bと3種bが両方適用になっておりますが、全て3種bの使用で宜しいでしょうか。	今回工事では、土間下を2種b、ピット内のスラブ見上げ面を3種bとしておりますが、全て3種bを使用することでも問題ありません。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

質 問 事 項	整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2
	回 答	
5 . 今回工事に於きましてTVハンガーは一切無しと考えて宜しいでしょうか。(設計図書、公開数量に記載無し。)		TVハンガーは今回工事にはありません。
6 .(A-153) プール本体の材質と致しましてFRP製又はステンレス製のいずれかとすると明記がございますがどちらを優先致しますか。御指示願います。		特に材質の指定はありません。
7 .(A-1) 溶接金網に於きまして鉄線の径が3.2mmと6mm両方適用になっておりますが、どちらを優先致しますか。御指示願います。		給食棟(d棟)床の無筋コンクリート金ゴテt250(A-120図参照)の床下地部を6mm溶接金網とし、その他(屋上押えコン等)を3.2mm溶接金網とします。
8 .(A-13) 仕上表(1)で音楽室の腰壁仕上げが教壇側のみシナ合板t5.5WUCとありますがA-52音楽室平面詳細図ではラワン有孔シナ合板t5.5WUC(展開図ではシナ合板t5.5WUC)とあります。ラワン合板t5.5+有孔シナ合板t5.5WUCを正と考えて宜しいでしょうか		A-13図の仕上表のとおり、教壇のみ、シナ合板t5.5WUCとします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

質 問 事 項	整理番号 1 3 0 5 1 0 1 2 2 回 答
12.(A-14) 仕上表(2)で視聴覚室の腰壁の仕上げがシナ合板 t5.5WUC とありますが A-60 展開図 A・面でラワン合板 t5.5+有孔シナ合板 t5.5NOC となっております。壁も含めてシナ合板面はラワン合板 t5.5+有孔シナ合板 WUC と考えて宜しいでしょうか。	A-14 図の仕上表のとおり, シナ合板 t5.5 WUC とします。
13.(A-15) 仕上表(3)で階段室巾木が H60 木製 WUC とありますが A-41、43、44、45 階段詳細図 (1)(2)(3)(4)(5)ではコンクリート打放し面は EP-G、PBt12.5 面は EPG (床取合は天井用見切縁) と有ります。木製巾木の範囲を御指示下さい。	各階の階段室のフローリング貼仕上に接する部分を木製巾木の範囲としています。
14.(A-115) サインキープランのサイン数量表で S-5 は C 棟 1 階 4 箇所、S-6 は C 棟 1 階 4 箇所、S-6 は C 棟 1 階 4 箇所とありますが C 棟キープランでは S-5 は 1 階 6 か所、S-6 は 1 階 5 か所あります。キープランを正と考えて宜しいでしょうか。	サイン数量については, サイン数量表に記載した c 棟 1 階(給食エリア)の数量を含んだ数となります。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合(見積りに必要な事項に限る。)に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第13号〕

制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

質 問 事 項	整理番号	130510122
	回 答	
15.(A-80・85・93) 各棟建具表でトイレブースの姿図に【表示板】の記載がありますが仕様について御指示下さい。	A-80図	、特記事項15に記載のとおり仕様となります。
16.(A-14) 仕上表(2)でシャワー室(男・女)巾木がH100モザイクタイル50角とありますがA-65展開図ではステンレス H100となっており。どちらが正しいか御指示願います。	A-14図	仕上表のとおり、H100モザイクタイル50角とします。
17.(A-27) 床下点検口の位置と数がKds-3と相違します。御指示下さい。		床下点検口の位置と数はA-27図のとおりとします。
18.(Kas-15) y4-X3・4間の腰壁が5400迄延びていますがA-50の図書室の平面詳細図では腰壁が4100になっています。御指示願います。	A-50	平面詳細図の記載寸法とします。

注1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。

〔様式第 13 号〕

制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立錦ヶ丘小学校校舎等新築工事

		整理番号	1 3 0 5 1 0 1 2 2
質 問 事 項		回 答	
19.(A-34)			
Y2・Y3 基礎小梁位置が S15 と寸法が違います。御指示願います。	kas-15 図の記載寸法とします。		
20.(A-42)			
3 階平面図の段数と断面の段数が 2 段合いません。御指示願います。	断面図に記載の段数とします。		

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。