

[様式第 13号]

[制限付き一般競争入札]

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立七北田中学校校舎増改築工事

整理番号		210510284
質 問 事 項	回 答	
① D-11 図 工事用車両出入り口について、敷地西側の市道より出入りする様に記載されております。8tトラックの回転半径9mの円に隣地が範囲内に入ります。大型車(4tユニック以降)が現場内に進入できない様に思えます。工事車両の出入り口に関しては受注後、協議と考えてよろしいですか。	よろしいです。	
② D-11 図 仮囲いについて、仮囲鉄板H3.0mと記載されております。設置する仮囲いの部分詳細をご指示願います。	D-01 図(特記仕様書-1)に記載のとおり、成形鋼板としています。	
③ 天井ポリスチレンフォーム板(断熱材) 厚さ50mm打込み(1階床ピット部分)の参考数量が積算数量と食い違いがあります。断熱材の施工範囲をご指示ください。(外廻り立ち下げを含めて)	天井にポリスチレンフォームを打込むピットとしては、S-09 図(基礎伏図)において捨てコンピットとされている部分のうち、光庭下のピット部を除いた部分としています。 立ち下げの施工範囲としては、D-15 図(仕上表-1)に記載のとおり、外周部についてH900とするほか、D-27 図(矩計図-3)のとおり、光庭下のピットを形成する梁の際にH900とするとともに、D-29 図(階段詳細図-1)のとおり、消火水槽を形成する梁の際に、捨てコン天端まで立ち下げて施工することとしています。	

[様式第 1 3 号]

<p>④ 地業工事で土間下断熱材敷きの参考数量と積算数量が食い違いがあります。 断熱材の施工範囲をご指示ください。 (外廻り立ち下げを含めて)</p>	<p>断熱材を敷き込む土間としては、S-09 図 (基礎伏図) において「埋戻し」とされている部分のうち、ピロティ部を除く部分の土間としています。 立ち下げの施工範囲としては、D-15 図 (仕上表-1) に記載のとおり、外周部について H900 としています。</p>
---	---

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合 (見積りに必要な事項に限る。) に提出してください。会社名を記入する必要はありません。