

〔様式第 1 3 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (仮称) 生出地域複合化公共施設新築工事

質 問 事 項		整理番号	2 5 0 5 1 0 4 3 9
質 問 事 項		回	答
質疑 1 起工式、上棟式、竣工式等の式典は行わない と考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。	
質疑 2 現状地盤は、深層混合処理工法での重機の走 行が可能で、地盤補強等の転倒防止対策は不 要と考えてよろしいでしょうか。		よろしいです。	
質疑 3 A-008 図 山留の鋼材は基礎施工後、残置または撤去の どちらでしょうか。ご指示願います。		撤去と考えてよろしいです。	
質疑 4 A-008 図 他 敷地境界線が近接している X1 通り、Y1 通 り又、道路境界線の近接している XC5-YC2 隅部について、基礎工事中は山留が必要と思 われます。山留の範囲拡大は、設計変更対象 と考えてよろしいでしょうか。		山留は不要と考えております。 当該部分の山留の必要性については、契約 後、協議とします。 なお、必要性がある場合は、設計変更の対象 となります。	
質疑 5 A-008 図 仮設ヤード内に貯水槽が有りますが、敷鉄板 を敷設の上で重機等の大型車両の設置は問 題無いと考えてよろしいでしょうか。		貯水槽の車両荷重は 25 t となっております ので、問題ないと考えております。	
質疑 6 A-008 図 敷地内が狭く限りがあるため敷地内の他に、 仮設スペース（主に駐車場）として市有地等 を無償で貸与していただけたらと考えてよろ しいでしょうか。		無償貸与での駐車場の借用を検討していま すが、詳細については、契約後、施設管理者 及び、監督員と協議になります。	

〔様式第 13 号〕

質疑 7 A-016 図、017 図、021 図 市民センター棟と診療所棟通用口の庇及び、 エクспанションジョイントの詳細が不明 です。詳細をご提示願います。	A-16、A-17 図内「エクспанションジョイ ント」は削除いたします。 A-21 のとおりエクспанションジョイント は設置不要です。
質疑 8 A-019 図、S-23 図、34 図 床下ピット部の FB 梁の下部は、配管ピット につき、A-019 図を正と考えてよろしいで しょうか。	よろしいです。
質疑 9 S-01 図 コンクリート製造工場について、現行の仙台 市営繕工事標準仕様書には、○適工場の規定 がございません。適用無しと考えてよろしい でしょうか。	よろしいです。
質疑 10 柱と大梁（地中梁含む）が同面の場合、大梁 側の対応として増打ち又は、あばら筋幅で対 応するなど、対応方法をご指示願います。	契約後別途協議とします。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限
る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。