

〔様式第 13 号〕

〔一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286 号 (南赤石) 1 号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号	250510458
	回 答	
参考図書「01 設計概要書」の「12.施工計画」に記載されている仮設備配置計画図について、トンネル施工期間中の工事用道路につきましては、仮設備設置計画図に記載されている工事用道路を使用する計画でしょうか、それとも現在上部工工事で使用している西側の工事用道路を継続使用する計画でしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。	工事用車両の通行ルートは、当初工事用道路のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事用道路を整備したのち、運搬ルートの切替えを想定しています。	
トンネル送気設備 伸縮風管φ1500 L=80mについて、見積単価一覧表に記載がありませんが基礎価格での計上でしょうか。損料での計上の場合、基礎価格に対して想定している損料率を明示願います。	建設機械等損料算定表（宮城県土木部）より算定しています。	
吹付枠 張り工について、吹付枠全面積分必要となった場合、別途協議頂けますでしょうか。	協議対象とします。	
鉄筋挿入工の頭部処理（材料費）について、内訳は角座金、ナット、防錆キャップ、スペーサーのみの計上でしょうか。ワッシャー、シース等が必要となった場合は別途協議頂けますか。また、スペーサーは図面の通り L=3.0、4.0m 共に 2 個でしょうか。	記載の内訳ほか、ワッシャー等を含めて積算しています。なお、スペーサーについてはお見込みのとおりです。	
工事用仮栈橋の仮設鋼材費について、施工条件明示書に 274 日の賃料を計上しているとありますが、整備費等については明示書記載の通り協議対象と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。	

〔様式第 13 号〕

<p>水質管理費について、土質等試験費（一式入力）（特殊な品質管理に要する費用(間接工事費(率分)対象外)）として計上しておりますが、見積の場合は単価一覧にて明示願います。若しくは別途、水質管理費の業務委託費内訳書がある場合は追加提示頂けないでしょうか。いずれも不可の場合、積算可能な詳細内容を明示願います。</p>	<p>調査項目は以下を計上しております。 pH、過マンガン酸カリウム消費量、全有機炭素量（TOC）、アルミニウム、鉄、ナトリウム、マンガン、塩化物イオン、蒸発残留物、非イオン界面活性剤、ジアルギア、フタル酸ジ（2-エチルヘキシル） 単価は積算資料（一般社団法人経済調査会発行）及び建設物価（一般社団法人建設物価調査会発行）の単価を基に算定しています。なお、ジアルギアについては見積単価（25,000 円）を採用しています。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。