

〔様式第 13 号〕

〔一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286 号 (南赤石) 1 号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号	250510458
	回 答	
施工条件明示書に建設発生土の処分先で大倉工区(仙台市青葉区)という記載がありますが、具体的にどこを想定されているかご教示願います。	市道高畑定義線道路改良事業(青葉区大倉字赤岩付近)への搬出を想定しています。	
建設発生土の処分先への運搬経路についてご教示願います。	運搬ルートについては貴社の施工計画に基づき計画をお願いします。	
施工条件明示書に交通誘導警備員の配置位置について「現道入口(現道 286 号との接続部)」という記載がありますが、現在施工中の 1 号橋工事で使用している出入口を指していると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	当初工事用道路のルートを使用中は、現在施工中の 1 号橋工事で使用している出入口です。橋梁及び明かり部の工事用道路を整備後は運搬ルートの切替えを想定しており、赤石 PA 付近の配置を予定しております。	
仮設備配置計画図(参考図)にずり仮置き場がありませんが、トンネルずり処理はどのように行うことを想定しているのでしょうか。昼間、夜間両方についてご教示願います。	ずり仮置き場はトンネル内を想定しています。トンネルずり仮置き場については、昼夜間ともトンネル内を想定しています。	
工事用道路、ストックヤードの借地範囲をご教示願います。	本線部分以外は全て借地です。	
計測工割付図(図番 35/94)で地表面沈下測定をトンネル全線で行うように図示されていますが、2D 未満の箇所(両坑口 DIII)のみの測定の間違いではないでしょうか。ご教示願います。	地表面に太陽光パネルが設置されているため、トンネル全線で地表面沈下測定を予定しております。	
内 9 号水質管理費 土質等試験費 1 式の内訳をご教示願います。	調査項目は以下を計上しております。 pH、過マンガン酸カリウム消費量、全有機炭素量(TOC)、アルミニウム、鉄、ナトリウム、マンガン、塩化物イオン、蒸発残留物、非イオン界面活性剤、ジエ	

〔様式第 13 号〕

	ルジア、フタル酸ジ [○] （2-エチルヘキシル）
内 8 号電力基本料金について、適用している東北電力の料金プランをご教示願います。	臨時電力 B プランで積算しております。
内 8 号電力基本料金について、契約電力量と契約期間をご教示願います。また、力率 95% を考慮して基本料金 10% 引きを見込んでいかをご教示願います。	契約電力量は 399kw で、契約期間は 8 ヶ月を見込んでおり、力率割引はお見込みのとおりで。
坑口の仮設プラントヤードについて、敷地が狭隘であると思われますが、ほかに用地の取得等はお考えでしょうか。ご教示願います。	道路用地外の買収は予定しておりません。プラントヤードの配置計画によって必要な借地は協議対象とします。
仮設プラントヤードが狭隘の為、プラントを 2 階建等へ変更する場合は、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	上述の借地等を含め総合的に判断するものとし、必要に応じて協議対象とします。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。