

〔様式第 13 号〕

〔一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 (国) 286 号 (南赤石) 1 号トンネル工事

質 問 事 項	整理番号	250510458
	回 答	
工事用道路復旧の路体盛土工：路体(築堤)盛土(計 26,270m ³)に、トンネル掘削のずりを現場内利用する計画でしょうか。	お見込みのとおりです。	
着手指定日には第一号橋梁ならびに第一号橋梁～国道 286 号線間の道路が完成しており、ずり出しや仮設備配置に利用できる前提で施工計画を作成してよろしいでしょうか。	工事用車両の通行ルートは、当初工事用道路のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事用道路を整備したのち、運搬ルートの切替えを想定しています。	
同上の道路利用の場合、交通誘導員は国道 286 号線との交差点部に配置する計画であると考えますが、交差点の現場側道路部(新設道路)に看板やカメラ、センサー等を設置することは可能でしょうか。	設置場所等について協議願います。	
設計内訳書(本 02) 工事用道路復旧にかかわる土工配分計画を提示していただけないでしょうか。	盛土量 26,270 m ³ のうち、購入土は約 7,900 m ³ (10,500 m ³ は土量変化率 1.33 を乗じた数量)、残りの盛土(18,370 m ³)は、トンネル掘削のずりを使用して施工する計画です。	
工事用道路復旧を含む工事全体の工程表を提示していただけないでしょうか。	全体工程表は公表しておりません。なお、本工事については、トンネル工事に着手したのち、トンネル掘削のずりを使用し、A2 側工事用道路復旧、栈橋解体、A1 側工事用道路復旧の順番に施工する計画としています。工事用車両の通行ルートは、当初工事用道路のルートを使用し、橋梁及び明かり部の工事用道路を整備したのち、運搬ルートの切替えを想定しています。	
坑外のずり仮置場の位置を明示していただ	ずり仮置き場はトンネル内を想定していま	

〔様式第 13 号〕

<p>けませんか。</p> <p>施工条件明示書（1/3）6 建設副産物対策関係（1）建設発生土の処理・処分に明示された残土の搬出先の「大倉工区（仙台市青葉区）の詳細な場所（地図）を提示していただけないでしょうか。</p>	<p>す。</p> <p>市道高畑定義線道路改良事業（青葉区大倉字赤岩付近）への搬出を想定しています。</p>
<p>トンネルずりを残土搬出先である大倉工区へダンプで運搬する際のルートは国道 457 号線を経由して上愛子小学校の北西側の交差点で国道 48 号線に入るルートと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>運搬ルートについては貴社の施工計画に基づき計画をお願いします。</p>
<p>簡易な施工計画の書式（様式・Ⅱ）について、余白や枠の大きさの変更は可能でしょうか。</p>	<p>簡易な施工計画の書式（様式・Ⅱ）データには、様式設定の保護をしています。したがって、余白や枠の大きさの変更などの変更は不可です。</p>
<p>簡易な施工計画の細目②の対象は覆工コンクリートの幅・高さ・基準高の 3 つで、覆工コンクリートの厚さは対象外でしょうか。</p>	<p>厚さは対象外です。</p>
<p>簡易な施工計画の細目③で想定しているダンプトラックは、設計内訳書（本 02）道路改良：路体盛土工：土材料（10,500m³）の土砂搬入車両や（本 02）道路改良：構造物撤去工：運搬処理工：殻運搬（233m³）のアスファルト殻搬出車両も対象でしょうか。</p>	<p>全車両を対象としております。</p>

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。