

# 質 疑 応 答 書

工事件名 (一) 今市福田線宮城野大橋伸縮装置改修工事

質 問 事 項		整理番号	224210046
		回 答	
1	図面『宮城野大橋 現況一般図』の側面図で PA1 部に書かれている『伸縮装置の補修工事を予定』とあるのは、本工事で追加を予定しているものでしょうか。 その場合、概要をお教え願います。	本工事はあくまで A1 部のみの補修予定です。 伸縮装置の追加予定はありません。	
2	ゲ-スア-スファ-ルト舗装に関して 合材を運搬するクッカー車と呼ばれるものは 関東にしかなく、損料・回送費がかかります。 又、ゲ-スア-スファ-ルトも費用がかかります。 上記のことから材料の変更は可能でしょうか。 お伺いいたします。	本工事で標準としているヘキサロック®を使用 する場合はゲ-スア-スファ-ルトの使用はセ-トになる ためゲ-スア-スファ-ルトのみの変更は不可です。 但し、材料指定ではないため同等以上の 品質・性能が確保される埋設型伸縮装置への 承諾等での変更は可能です。	

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積に必要な事項に限る。）にのみ提出して下さい。会社名を記入する必要はありません。